

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

Commune de Cuarny  
M. Capt François  
Rte du Couchant 4  
1404 Cuarny

## Devis ELL/SO202521371

Votre référence : M. Capt François  
Date du devis : 22.10.2025  
Échéance : 21.11.2025  
Vendeur : Marti Laurent  
Dernière modification: 24.04.2026 08:13:56

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à l'aimable demande que vous nous avez adressée et vous en remercions.

Nos collaborateurs sont agréés par la SISTRA, gage de formation continue et de qualité.

Nous avons le plaisir de vous soumettre l'offre pour les travaux de marquage, à savoir

Référence interne	Description	Quantité	Prix unitaire	Rem.%	Taxes	Montant
<b>Concerne : Marquage et signalisation - Faux trottoir et Zone Colorée - Cuarny</b> <b>Contact : M. Capt François - 079 / 652 52 24</b> <b>Modération de la traversée de localité - Rte Le Sermon - Rue du Théâtre - Mise en place d'un sens unique</b> <b>EN CAS DE COMMANDE, TRAVAUX A REALISER AVANT FIN JUIN 2026</b>						
<b>Marquage</b>						
<b>Effaçage</b>						
INSTAL.EFF	Installation de chantier et déplacement, pour module de démarcation comprenant, fraiseuse avec disque de ponçage rotatif et tête diamant , système aspiration immédiate des déchets avec aspirateur industrielle double filtrage, génératrice et tout équipement pour les travaux, selon normes VSS 40 886	1.00 Blc	600.00	0.00	8.1%	600.00 CHF

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

EFF.MACH.TS	Effaçage à la machine - 100 ml (métrés réels) de Priorité de droite + 22 ml de Faux trottoir, y compris évacuation des résidus	1.00 Blc	2'700.00	10.00	8.1%	2'430.00 CHF
-------------	--	----------	----------	-------	------	--------------

## Marquages

INSTAL.MARQU	Installation de chantier et déplacement, mise en place des machines et matériel ainsi que rangement à la fin des travaux, y.c. signalisation et barrière, selon normes VSS 40 886	6.00 Blc	330.00	0.00	8.1%	1'980.00 CHF
--------------	---	----------	--------	------	------	--------------

PREM.BLOC	Prémarquage et implantation en bloc	1.00 Blc	2'500.00	10.00	8.1%	2'250.00 CHF
-----------	-------------------------------------	----------	----------	-------	------	--------------

2C.J.15.FT	Ligne 15 cm faux-trottoir, en 2-Composants jaune masse plastique à froid N°OSR 6.19	225.00 ml	10.00	10.00	8.1%	2'025.00 CHF
------------	---	-----------	-------	-------	------	--------------

2C.B.15	Ligne d'axe/de bord continue, larg. 15 cm, résine à 2-composants blanche masse plastique appliquée à froid, N°OSR 6.01 / 6.15	188.00 ml	8.50	10.00	8.1%	1'438.20 CHF
---------	---	-----------	------	-------	------	--------------

2C.B.50.15	Ligne de guidage 50 x 15 cm, en 2-Composants blanc masse plastique à froid N°OSR 6.16	102.00 Pce	8.50	10.00	8.1%	780.30 CHF
------------	---	------------	------	-------	------	------------

2C.B.15.DIS	Ligne de priorité de droite, larg. 15 cm, cadence 1/1, métrées réelles, résine à 2-composants blanche masse plastique appliquée à froid, N°OSR 6.03 / 6.05 / 6.15	106.00 ml	8.50	10.00	8.1%	810.90 CHF
-------------	---	-----------	------	-------	------	------------

2C.KITECOLE	Kit-Ecole composé de: 1 symbole 1.23 "ENFANTS" 250 x 600 cm, et une pièce texte "ECOLE" H: 150 cm, en 2-Composants rouge/blanc masse plastique à froid	2.00 Pce	1'350.00	10.00	8.1%	2'430.00 CHF
-------------	--	----------	----------	-------	------	--------------

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

2C.ASRC.1C	Aménagement de Surface Routière Colorée, surface pleine en résine à 2-Composants à froid avec injonction de sable de quartz, couleur selon nuancier RAL 1001 fournisseur, système à 1 couche. Nettoyage simple de la surface, pose du ruban cache, application au rouleau, à la taloche ou la spatule. Enlèvement du ruban cache, y compris nettoyage de la zone après travaux	145.00 m2	45.00	10.00	8.1%	5'872.50 CHF
2C.ASRC.1C.BP	Aménagement de Surface Routière Colorée, bande polyvalente en résine à 2-Composants à froid avec injonction de sable de quartz, larg. 50cm, couleur beige RAL 1001, système à 1 couche. (plus-value pour couleur spéciale) Nettoyage simple de la surface, pose du ruban cache, application au rouleau, à la taloche ou la spatule. Enlèvement du ruban cache, y compris nettoyage de la zone après travaux	57.00 ml	30.00	10.00	8.1%	1'539.00 CHF
<b>Option pour travaux de nuit - carrefour surface colorée</b>						
PLUSVALUE-SAM	Plus-value pour travaux de nuit - prix par nuit par équipe de 5 hommes	0.00 Blc	2'600.00	0.00	8.1%	0.00 CHF
<b>Taxe COV sur la peinture introduite depuis le 01.01.2000 comprise Gestion des déchets et respect du développement durable selon norme 430 et directive cantonale</b>						
<b>Signalisation</b>						
INSTI	Installation de chantier et déplacement	1.00 Blc	330.00	0.00	8.1%	330.00 CHF
4.08.50.HIP.ST	Signal sens unique, 50 x 50 cm, HIP	1.00 Pce	136.00	10.00	8.1%	122.40 CHF
C1.50.ST	Support galv. type C1, 50 x 50 cm, mât 2" x 270 cm	1.00 Pce	250.00	10.00	8.1%	225.00 CHF

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

SOC50.2.ST	Socle en béton 54 kg, 22 x 22 x 50 cm, avec tube galv. et vis de serrage pour mât d = 60,3 mm (2"), y compris manchette et capuchon caoutchouc	1.00 Pce	118.00	10.00	8.1%	106.20 CHF
POS4	Creuse et mise en place du socle béton dans le terrain, remblayage, remise en état des lieux, évacuation déblais décharge, pose du support	1.00 Pce	395.00	0.00	8.1%	395.00 CHF
2.02.40.HIP.ST	Signal accès interdit, 40 cm, HIP	1.00 Pce	80.00	10.00	8.1%	72.00 CHF
B1.40.ST	Support galv. type B1, 40 cm, mât 2" x 270 cm	1.00 Pce	249.00	10.00	8.1%	224.10 CHF
SOC50.2.ST	Socle en béton 54 kg, 22 x 22 x 50 cm, avec tube galv. et vis de serrage pour mât d = 60,3 mm (2"), y compris manchette et capuchon caoutchouc	1.00 Pce	118.00	10.00	8.1%	106.20 CHF
POS4	Creuse et mise en place du socle béton dans le terrain, remblayage, remise en état des lieux, évacuation déblais décharge, pose du support	1.00 Pce	395.00	0.00	8.1%	395.00 CHF
S1	Signal sens obligatoire à gauche, 40 cm, HIP	1.00 Pce	80.00	10.00	8.1%	72.00 CHF
B1.40.ST	Support galv. type B1, 40 cm, mât 2" x 270 cm	1.00 Pce	249.00	10.00	8.1%	224.10 CHF
SOC50.2.ST	Socle en béton 54 kg, 22 x 22 x 50 cm, avec tube galv. et vis de serrage pour mât d = 60,3 mm (2"), y compris manchette et capuchon caoutchouc	1.00 Pce	118.00	10.00	8.1%	106.20 CHF
POS4	Creuse et mise en place du socle béton dans le terrain, remblayage, remise en état des lieux, évacuation déblais décharge, pose du support	1.00 Pce	395.00	0.00	8.1%	395.00 CHF

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

2.02.40.HIP.ST	Signal accès interdit, 40 cm, HIP	1.00 Pce	80.00	10.00	8.1%	72.00 CHF
PLA4020.HIP	Plaque 40 x 20 cm, fond blanc HIP, texte noir " 120 m "	1.00 Pce	195.00	10.00	8.1%	175.50 CHF
B2.4020	Support galv. type B2, 40 + 40 x 20 cm, mât 2" x 270 cm	1.00 Pce	392.00	10.00	8.1%	352.80 CHF
SOC50.2.ST	Socle en béton 54 kg, 22 x 22 x 50 cm, avec tube galv. et vis de serrage pour mât d = 60,3 mm (2"), y compris manchette et capuchon caoutchouc	1.00 Pce	118.00	10.00	8.1%	106.20 CHF
POS4	Creuse et mise en place du socle béton dans le terrain, remblayage, remise en état des lieux, évacuation déblais décharge, pose du support	1.00 Pce	395.00	0.00	8.1%	395.00 CHF
1.23.90.HIP.ST	Signal enfants, 90 cm, HIP	1.00 Pce	173.00	10.00	8.1%	155.70 CHF
POS9	Dépose du signal existant et évacuation décharge (tri des matériaux), pose du nouveau signal, y compris nouvelle visserie INOX	1.00 Pce	95.00	0.00	8.1%	95.00 CHF
<b>Déplacement du totem Voile Route du Levant</b>						
FOR1	Forfait location grue	1.00 Blc	330.00	0.00	8.1%	330.00 CHF
DIV.SIMA	Installation de chantier pour la durée des travaux comprenant le transport, aller et retour des engins, des machines, des outils; y compris signalisation selon directives DGMR	1.00 Pce	1'000.00	0.00	8.1%	1'000.00 CHF

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

DIV.SIMA	Réalisation d'un fondation en béton 900 x 400 x 800 mm, y compris creuse dans terrain terreux et évacuation des déblais	1.00 Pce	2'000.00	0.00	8.1%	2'000.00 CHF
ANCI000.ST	Garniture d'ancrage INOX V4A M16 x 190, y compris boulonnerie INOX	4.00 Pce	45.00	10.00	8.1%	162.00 CHF
POST	Dépose totem ancré sur fondation et déplacement de 15 m, forage et scellement des garnitures d'ancrages, pose du Totem Voile sur nouvelle fondation (y compris mise en place de la signalisation de chantier)	1.00 Blc	520.00	0.00	8.1%	520.00 CHF
POST	Forfait location machines	1.00 Blc	150.00	0.00	8.1%	150.00 CHF

Montant hors taxes	30'443.30 CHF
TVA 8,1%	2'465.90 CHF
<b>Total</b>	<b>32'909.20 CHF</b>

En acceptant cette offre, le client accepte les CG de la société Ellgass - Plastiline SA

Condition de paiement : Net à 30 jours

Cette offre vaut reconnaissance de dette pour le montant indiqué. Par sa signature, le client accepte l'offre en l'état. Nous vous remercions de votre confiance.

Nos prix s'entendent pour une exécution sur surface propre, sèche et libre de tout véhicule et / ou objet. Les heures d'attente indépendantes de notre volonté seront facturées en régie. En cas d'interruption du chantier pour des motifs inhérents à l'avancement des travaux, les heures d'attente et les déplacements supplémentaires seront facturées.

Les quantités figurant dans notre offre sont approximatives. En cas d'adjudication, la facture sera établie sur la base des métrés effectifs.

Nous espérons que notre offre retiendra votre meilleure attention, et tout en restant à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire pouvant vous être utile, nous vous présentons nos salutations distinguées.

Validité de l'offre : 1 mois / Prix valables uniquement pour commande intégrale.

Notre objectif 1er est la qualité et la durabilité de nos travaux de marquage.

+41 21 706 21 91  
info@ellgass.ch  
<https://www.ellgass.ch/>  
CHE-101.399.716 TVA

Ellgass - Plastiline SA  
Bd de l'Arc-en-Ciel 22  
Case Postale  
1030 Bussigny

Une humidité trop élevée, des températures trop basses, le sel sur les routes, chacun de ces éléments, inhérents à la saison actuelle, ne nous permettent pas de vous offrir toutes

les garanties de durabilité de nos marquages, selon nos standards de qualité.

Dès lors, nous nous efforçons de vous servir dans les meilleures conditions, et nous vous informons qu'un report de vos travaux de marquage pour le printemps prochain est la solution la plus adaptée.

Néanmoins, pour un besoin impératif de marquage urgent, nous pouvons vous proposer un prémarquage au spray jusqu'à l'application du marquage définitif.

Simplifiez-vous la vie

en consultant notre catalogue online !

[www.ellgass.ch](http://www.ellgass.ch)